

«СОГЛАСОВАНО»



« _____ » 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)

Ремонт фасада

Объект: г. Пенза, ул. Лядова, дом 60

306.237 Сметная стоимость: **306.237** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **5.637** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **52.498** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Пензенской области (эталон) с доп. и изм. 1 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.				Общая стоимость, руб.				Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч			
			всего		экс. маш.		всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего		
			оплата труда осн. раб.	4	5	6							7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15														
Раздел 1. Ремонт фасада														
1.	E08-07-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	57.5	1 162.86 482.67	8.12	66 864.72	27 753.69	467.01	50.025	2876.4375					
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25													
	Накладные расходы	109.8%			30 473.55									
	Сметная прибыль	68%			18 872.51									
	Всего с НР и СП				116 210.78									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	E62-41-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	57.5	181.31 181.31		10 425.27	10 425.27		23.92	1375.4
	<i>Накладные расходы</i>	80%			8 340.22				
	<i>Сметная прибыль</i>	50%			5 212.64				
	<i>Всего с НР и СП</i>				23 978.12				
3.	E15-04-006-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	57.5	83.43 80.99	1.70 0.19	4 797.00	4 656.92	97.53 10.75	7.5325 0.0115	433.11875 0.66125
	<i>Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25</i>								
	<i>Накладные расходы</i>	94.5%			4 410.95				
	<i>Сметная прибыль</i>	46.75%			2 182.14				
	<i>Всего с НР и СП</i>				11 390.08				
4.	C101-3451 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Грунтовка акриловая ВД-АК-133, Т	0.7475	11 710.93		8 753.92				
	<i>Объем: 13*57.50/1000</i>								
5.	E15-04-012-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности фасадной краской, 100 м2 окрашиваемой поверхности	57.5	2 300.38 167.85	14.75	132 271.88	9 651.47	848.05	16.5485	951.53875
	<i>Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25</i>								
	<i>Накладные расходы</i>	94.5%			9 120.64				
	<i>Сметная прибыль</i>	46.75%			4 512.06				
	<i>Всего с НР и СП</i>				145 904.58				
.	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				223 112.79	52 487.35	1 412.59		5636.495
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				223 112.79	52 487.35	1 412.59		0.66125
.	МАТЕРИАЛОВ -				8 753.92		10.75		5636.495
							10.75		0.66125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109.8 - по стр. 1; %=80 - по стр. 2; %=94.5 - по стр. 3, 5)				52 345.35				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1; %=50 - по стр. 2; %=46.75 - по стр. 3, 5)				30 779.34				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				306 237.48				
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				306 237.48				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				52 345.35				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				30 779.34				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ				223 112.79	52 487.35	1 412.59		5636.495
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				223 112.79	52 487.35	1 412.59		0.66125
	. МАТЕРИАЛОВ -				8 753.92		10.75		5636.495
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109.8 - по стр. 1; %=80 - по стр. 2; %=94.5 - по стр. 3, 5)				52 345.35				0.66125
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1; %=50 - по стр. 2; %=46.75 - по стр. 3, 5)				30 779.34				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				306 237.48				
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ в ценах 2001 года				306 237.48				
	ИТОГО по смете в текущих ценах 2018 года				1 437 500,00				

Составил:

А. Назаров

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:



(должность, подпись, Ф.И.О)