

«СОГЛАСОВАНО»

« _____ / _____ 20 ____ г.



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
(Локальный сметный расчет)

Ремонт межпанельных швов

Объект: г. Пенза, ул. Лядова, дом 60

Сметная стоимость: **388.076** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **6.905** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **80.093** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Пензенской области (эталон) с доп. и изм. 1 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15										
2.	E08-02-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Расшивка швов панелей, 100 м2 стен (без вычета проемов)	4.1	235.49 235.49			965.49 965.49		25.185	103.2585	
	Накладные расходы	109.8%			1 060.11					
	Сметная прибыль	68%			656.53					
	Всего с НР и СП				2 682.13					
3.	E62-41-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка вручную поверхности швов, 100 м2 расширенной поверхности	4.1	181.31 181.31			743.37 22,92743.37		23.92	98.072	
	Накладные расходы	80%			594.70					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Сметная прибыль								
	Всего с НР и СП	50%			371.69				
					1 709.75				
4.	E13-06-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	410	9.87 9.87		4 045.00	4 045.00		1.035	424.35
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25								
	Накладные расходы	81%			3 276.45				
	Сметная прибыль	59.5%			2 406.78				
	Всего с НР и СП				9 728.23				
5.	E13-07-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом, 100 м2 обезжириваемой поверхности	4.1	258.47 102.07	3.91 0.14	1 059.73	418.49	16.03 0.59	10.442 0.0115	42.8122 0.04715
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25								
	Накладные расходы	81%			339.45				
	Сметная прибыль	59.5%			249.35				
	Всего с НР и СП				1 648.54				
6.	E07-05-039-07 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей, 100 м шва	41	2 572.87 234.81	2 338.07 94.62	105 487.87	9 627.20	95 860.66 3 879.27	23.1495 7.7395	949.1295 317.3195
	Вычт.ресурсы: С101-0605:[M-(1360.03=17848.18*0.0762)]								
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25								
	Накладные расходы	139.5%			18 841.53				
	Сметная прибыль	85%			11 480.50				
	Всего с НР и СП				135 809.90				
7.	С. Прайс Герметик бутил-каучуковый Техно-Николь № 45, шт	70	458.97		32 127.75				
	Поправки: M: =2300/1.18/4.57*1.02*1.055								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	С. Прайс Пена монтажная "Пеносил", шт Поправки: М: =267.20/1.18/4.57*1.02*1.055	70	53.32		3 732.41				
9.	E08-07-001-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м подвесных, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25	57.5	1 291.59 723.45	9.29	74 266.62	41 598.21	533.96	74.98	4311.35
	Накладные расходы	109.8%			45 674.83				
	Сметная прибыль	68%			28 286.78				
	Всего с НР и СП				148 228.24				
10.	E08-07-001-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять к расценке 08-07-001-03, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов Поправки: ПЗ: *3; ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25	57.5	325.89 325.89		18 738.70	18 738.70		11.2585	647.36375
	Накладные расходы	109.8%			20 575.09				
	Сметная прибыль	68%			12 742.32				
	Всего с НР и СП				52 056.11				
11.	E69-9-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка помещений от строительного мусора, 100 т мусора Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	0.0254	1 737.60 1 737.60		44.14	44.14		246.468	6.2602872
	Накладные расходы	78%			34.43				
	Сметная прибыль	50%			22.07				
	Всего с НР и СП				100.64				
12.	E69-15-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Затаривание строительного мусора в мешки, 1 т Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	2.54	25.48 8.28		64.72	21.03		1.1845	3.00863
	Накладные расходы	78%			16.40				
	Сметная прибыль	50%			10.52				
	Всего с НР и СП				91.64				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	T01-01-01-041 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза в т.ч. Накладные расходы в т.ч. Сметная прибыль	2.54 100% 60%	49.00 4.65	36.92	124.44	11.80	93.76	0.664355	1.6874617
14.	T03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	2.54	14.46	14.46	36.72		36.72		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ				241 436.96	76 213.43	96 541.13		6587.2923
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				241 275.80	76 201.63	3 879.86		317.36665
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109.8 - по стр. 2, 9, 10; %=80 - по стр. 3; %=81 - по стр. 4, 5; %=139.5 - по стр. 6; %=78 - по стр. 11, 12)				90 412.99		96 410.65		6585.6049
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 2, 9, 10; %=50 - по стр. 3, 11, 12; %=59.5 - по стр. 4, 5; %=85 - по стр. 6)				56 226.53		3 879.86		317.36665
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				387 915.32				
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				161.16	11.80	130.48		1.6874617
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 13)				11.80				
	В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 13)				7.08				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				161.16				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ в ценах 2001 года				388 076.48				
	Итого в текущих ценах 2018 года				1 434 000,00				

Составил:

А. В. Иванов

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

А. В. Иванов

(должность, подпись, Ф.И.О)

