

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01  
«УТВЕРЖДАЮ»

«СОГЛАСОВАНО»



\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018г.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**

(Локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт межпанельных швов жилого дома №60 по улице Лядова г.Пенза

Сметная стоимость: **59.370** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.561** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **7.775** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Пензенской области (эталон) с доп. и изм. 1 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч		
			всего	экс. маш.	оплата труда осн. раб.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		32.86	697.45	13.10	5 161.20	5 064.34	96.94	64.3195	11.477	475.9643
			684.37				-0.07			

**Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15**

1. E53-21-24

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)

Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением канатного метода отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки, 100 м восстановленной герметизации стыков

Вычт.ресурсы: C101-1749:[ M-(23.02=30283.68\*0.00076) ]; C101-8023:[ M-(1005.13=23.72\*42.375) ]

2. E53-21-32

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)

При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке 53-21-24, 100 м восстановленной герметизации стыков

Вычт.ресурсы: C101-1749:[ M-(7.57=30283.68\*0.00025) ]; C101-8023:[ M-(335.04=23.72\*14.125) ]

Поправки: ОЗП: \*3; ЭМ: \*3; ЗПМ: \*3

3. С101-2415

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)

Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л, шт.

Объем: 740\*0.44

4. П. Прайс-лист

(ООО "УТС ТЕХНОНИКОЛЬ") Герметик бутил-каучуковый №45 Технониколь, кг

Объем: 740\*0.528

Поправки: М: =248\*1.02/1.18/4.57\*1.04

ИТОГО ПО СМЕТЕ	47 240.55	7 775.40	39 305.17	159.99	560.8941
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	47 240.55	7 775.40	39 305.17	159.99	560.8941
МАТЕРИАЛОВ -	20 236.04				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1, 2)	6 686.84				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 2)	5 442.78				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	59 370.17				
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	59 370.17				
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	6 686.84				
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 442.78				
ВСЕГО ПО СМЕТЕ С К=3,697 В ЦЕНЫ 2017Г. С УЧЕТОМ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛА	974661.02				
НДС 18%	175438.98				
ИТОГО ПО СМЕТЕ	1150100.00				

Составил: Никонорова Т.В.

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)