

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01
«УТВЕРЖДАЮ»

_____/_____
« ____ » _____ 2018г.

« ____ » _____ 2018г.



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на покраску фасада жилого дома №60 по улице Лядова г.Пенза

Сметная стоимость: **4677** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.461** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **6.335** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Пензенской области (эталон) с доп. и изм. 1 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч		
			всего	экс. маш.	оплата труда осн. раб.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Е42-12	(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка бетонных поверхностей от старой краски, 100 м	30.23	697.45	13.10	5 161.20	5 064.34	-0.07	96.94	64.3195	326.9773
2. Е17-01-03	Вычт.ресурсы: С101-1749:[М-(23.02=30283.68*0.00076)]; С101-8023:[М-(1005.13=23.72*42.375)] (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огрунтовка бетонных поверхностей, 100 м	30.23	227.83	8.52	2 774.11	2 711.06		63.05	11.477	67.9215
3. Е23-02	Вычт.ресурсы: С101-1749:[М-(7.57=30283.68*0.00025)]; С101-8023:[М-(335.04=23.72*14.125)] Поправки: ОЗП: *3; ЭМ: *3; ЗПМ: *3	30.23	45.15		17 236.04			17236.04		
4. П. Прайс-лист	Покраска бетонных поверхностей вододисперсионными растворами в два слоя, 100 м	328.19	48.79		23412.20					23412.20
	Грунт глубокого проникновения									

Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

Объем: 1014*0.127
 Поправки: М: =248*1.02/1.18/4.57*1.04

5. П.Прайс-лист

Краска водоэмульсионная

Объем: 274*1.529	509.89	17.98	29091.05	29091.05	6511.40	29091.05	29091.05	143.91	356.8941
ИТОГО ПО СМЕТЕ			41333.55		6511.40	32099.17	32099.17	143.91	356.8941
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			41333.55		6511.40	32099.17	32099.17	143.91	356.8941
· МАТЕРИАЛОВ -			15 341.04						
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1, 2)			6 686.84						
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 2)			5 442.78						
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			46 331.17						
· ВСЕГО ПО СМЕТЕ			46 331.17						
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			4519.84						
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			4519.78						
ВСЕГО ПО СМЕТЕ С К=3,697 В ЦЕНЫ 2017Г. С УЧЕТОМ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛА			768610.17						
НДС 18%			138349.83						
ИТОГО ПО СМЕТЕ			906960.00						

Составил: Никонорова Т.В.

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)