



УТВЕРЖДАЮ:

*Лядова Д. Бо*  
2024 года

Капитальный ремонт отмостки многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Лядова, д. 60  
(наименование стройки)

Отмостка многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Лядова, д. 60  
(наименование объекта капитального строительства)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2**  
Капитальный ремонт отмостки многоквартирного дома  
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом  
Основание \_\_\_\_\_  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен \_\_\_\_\_  
I квартал 2024 года

Сметная стоимость в том числе:

строительных работ	300,00 тыс.руб.	25,61 тыс.руб.
монтажных работ	266,07 тыс.руб.	2,69 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.	106,46 чел.-ч.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.	8,11 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				не единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Устройство покрытия</b>											
1	ГЭСН01-02-119-03	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли Объем=73 / 100	100 м2	0,73	1	0,73					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл. 1 п.5	Прокаждство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (ЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	ФОТ										1 896,75
	Пр/812-001.4-1 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	89		89					1 688,11
	Пр/774-001.4 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	41		41					777,67
	<b>Всего по позиции</b>										<b>4 362,53</b>
2	ГЭСН47-01-001-04	Очистка участка от мусора Объем=73 / 100	100 м2	0,73	1	0,73					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл. 1 п.5	Прокаждство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (ЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	ФОТ										749,78
	Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения		%	103		103					772,27
	Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения		%	72		72					539,84
	<b>Всего по позиции</b>										<b>2 061,89</b>
											<b>5 976,07</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ГЭСН47-01-001-02	Планировка участка: вручную Объем=73 / 100	100 м2	0,73	1	0,73					
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗП/М=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 557/пр прил.8 табл.1 п.5									
		ФОТ									1 955,94
		Пр/812-021.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					2 014,62
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					1 408,28
		Всего по позиции							7 368,27		5 378,84
4	ГЭСН27-04-016-04	Устройство прослойки из не тканого синтетического материала (НСМ) в земляно и пологие: сплошной Объем=50 / 1000	1000 м2	0,05	1	0,05					
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗП/М=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 557/пр прил.8 табл.1 п.5									
		ФОТ									452,11
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147					664,60
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134					605,83
		Всего по позиции							41 439,80		2 071,98
5	ФСБЦ-01.7.12.05-0178	Геополотно нетканое для дорожно строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 150 г/м2	м2	50	1	50	88,65	1,15			
		Всего по позиции							101,95		5 097,50
6	ГЭСН27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=7,52528 / 100	100 м3	0,0752528	1	0,0752528					
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗП/М=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 557/пр прил.8 табл.1 п.5									
		ФОТ									719,18
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147					1 057,19
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134					963,70
		Всего по позиции							72 926,85		5 487,95
7	ФСБЦ-02.3.01.02-1102	Песок природный для строительных работ I класс, мелкий Объем=7,52528*1,1	м3	8,277808	1	8,277808	650,20	1,3			
		Всего по позиции							845,26		6 996,90
8	ГЭСН27-04-006-01	Устройство оснований из щебня фракции 5-20 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2); однослойных Объем=73 / 1000	1000 м2	0,073	1	0,073					
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗП/М=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 557/пр прил.8 табл.1 п.5									
		ФОТ									1 666,78
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147					2 450,17
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134					2 233,49
		Всего по позиции							774 713,97		56 554,12
9	ФСБЦ-02.2.05.04-2058	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм	м3	-1,095	1	-1,095	2 220,14	1,39			
		Всего по позиции							3 085,99		-3 379,16
10	ФСБЦ-02.2.05.04-2106	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм	м3	-13,797	1	-13,797	2 184,44	1,39			
		Всего по позиции							3 036,37		-3 379,16
11	ФСБЦ-02.2.05.04-2024	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5-20 мм Объем=02 p1+02 p2	м3	14,892	1	14,892	1 839,35	1,24			
		Всего по позиции							2 280,79		-41 892,80
12	ГЭСН27-06-026-01	Резлив вяжущих материалов Объем=18'4/1000	т	0,072	1	0,072					
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗП/М=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 557/пр прил.8 табл.1 п.5									
		ФОТ									16,49
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147					24,24
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134					22,10
		Всего по позиции							1 221,67		87,96

13	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ФСБЦ-01.2.03.05-0004	Праймер битумный для подготовки (грунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавленных битумных и битумно-полимерных материалов	кг	72	1	72	29,92	1,82	54,45			3 920,40
Объем=18,4											
Всего по позиции											
14	ГЭСН27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальто-бетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера	1000 м2	0,073	1	0,073					3 920,40
Объем=73 / 1000											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15 ТЗМ=1,15 557/пр прил.8 табл.1 п.5											
ФОТ											
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147			147					1 012,70
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134			134					1 488,67
Объем=73 / 1000											
Всего по позиции											
15	ГЭСН27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см и добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01	1000 м2	0,073	1	0,073					10 149,49
Объем=73 / 1000											
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15 ТЗМ=1,15 557/пр прил.8 табл.1 п.5											
ФОТ											
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147			147					44,57
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134			134					65,52
Объем=73 / 1000											
Всего по позиции											
15	ФСБЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марки II	т	9	1	9					528,55
Объем=75 / 100											
Всего по позиции											
17	ГЭСН27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытия	100 м	0,75	1	0,75					57 449,79
Объем=75 / 100											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15 ТЗМ=1,15 557/пр прил.8 табл.1 п.5											
ФОТ											
	Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113			113					15 095,02
	Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77			77					17 057,37
Объем=2*0,08*75											
Всего по позиции											
18	ФСБЦ-05.2.03.03-0011	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300)	м3	1,2	1	1,2					76 249,97
Объем=2*0,08*75											
Всего по позиции											
19	ГЭСН05-15-001-04	Приготовление тяжелого бетона: на гравии класса В 15	100 м3	0,03	1	0,03					16 616,39
Объем=3 / 100											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15 ТЗМ=1,15 557/пр прил.8 табл.1 п.5											
ФОТ											
	Пр/812-108.0-1 НР Изготовление в постройных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	73			73					2 463,45
	Пр/774-108.0 СП Изготовление в постройных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	34			34					1 798,32
Объем=3 / 100											
Всего по позиции											
20	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, лазук котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,1	1	0,1					19 261,27
Объем=10 / 100											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15 ТЗМ=1,15 557/пр прил.8 табл.1 п.5											
ФОТ											
	Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89			89					2 228,77
	Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40			40					1 983,61
Объем=10 / 100											
Всего по позиции											
											5 103,89
Итого по смете:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего прямые затраты (справочно)									2 3 688,39
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									15 610,86
		Эксплуатация машин									5 751,75
		Оплата труда машинистов (Отм)									2 690,68
		Материалы									11 9 635,10
		Строительные работы									216 072,98
		Строительные работы в том числе:									216 811,71
		оплата труда									13 506,77
		эксплуатация машин и механизмов									4 788,56
		оплата труда машинистов (Отм)									2 331,32
		материалы									116 436,36
		накладные расходы									19 266,37
		сметная прибыль									10 482,33
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ в том числе:									9 261,27
		оплата труда									2 104,09
		эксплуатация машин и механизмов									983,19
		оплата труда машинистов (Отм)									359,36
		материалы									3 198,74
		накладные расходы									1 798,32
		сметная прибыль									837,57
		Всего ФОТ (справочно)									28 301,54
		Всего накладные расходы (справочно)									11 064,69
		Всего сметная прибыль (справочно)									11 319,90
		Компенсация НДС на стоимость материалов МАТ-20%									33 927,02
		<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>310 000,00</b>
		Справочно									
		затраты труда рабочих									106 461 9634
		затраты труда машинистов									8 1085452

Заказчик: Председатель

Иванова О.С.

Подрядчик: Инд. предприниматель

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Составил: Инд. предприниматель

Корытько А.А.

Проверил: Инд. предприниматель

Корытько А.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Корытько А.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Корытько А.А.